

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник ОКС

АО "ГМК" Дальполиметалл"

 С.Г. Антипин

" 2 " 11 2020г.

**Дефектная ведомость**

на ремонт здания депо (строит. часть)

Цех: ЦТТ, участок ЖДУ

Дата 16.10.2020г.

Объект: Здание депо

Инв.№

№	Наименование работ	Ед.изм.	Объём	Примечание
Раздевалка №1				
1	Демонтаж дверной коробки	шт	1	
2	Штукат. откосов сухой шт. смесью, 30мм	м2	5,6	
3	Обработка стен праймером на 2 раза	м2	86	
4	Обработка потолка прайм. на 2 раза (h=5,2пм.)	м2	17	
5	Побелка стен вододисперсионной краской (35% по известки)	м2	56	
6	Побелка потолка вододисперсионной краской (35% по известки)	м2	17	
7	Окраска стен масляными красками (h панели - 1,8пм)	м2	30	
8	Окраска металлических, оштукатуренных грунтовкой ГФ-021, поверхностей: эмалью ПФ-15	м2	10	
9	Окраска металлических, оштукатуренных грунтовкой ГФ-021, поверхностей: эмалью	м2	10	
10	Облицовка пола керамогранитной плиткой 30*30	м2	17	
11	Устройство плинтуса ПВХ	пм	16,5	
12	Монтаж панелей освещения (600*600)	шт	2	
13	Монтаж кабеля ВВГ-3*1,5 в кабельканале	пм	12	
14	Установка выключателя	шт	1	
15	Монтаж лесов	м2	17	
Раздевалка №2				
1	Демонтаж дверного блока 2100*910	шт	2	
2	Демонтаж оконных блоков из дерева h-1350*1500	шт	1	
3	Пробивка проема (2200*1000) в бетонной стене толщ. - 300мм	м3	0,7	
4	Монтаж перемычки из швелера №10П	кг	21	
5	Заделка проема h-2100*910*300 кирпичем	м3	0,6	



№	Наименование работ	Ед.изм.	Объём	Примечание
6	Штукатурка стен цементно-песчаным раствором	м2	5	
7	Пробивка отверстия ф150мм в бетонной перегородке, толщ., 400мм	шт	1	
8	Обработка стен праймером на 2 раза	м2	100	
9	Обработка потолка прайм. на 2 раза	м2	42	
10	Окраска стен масляными красками (h панели - 1,8пм)	м2	51,5	
11	Побелка стен водоэмульсионной краской (35% по извести)	м2	48,5	
12	Побелка потолка водоэмульсионной краской (35% по извести)	м2	42	
13	Окраска металлических, огрунтованных грунтовкой ГФ-021, поверхностей: эмалью ПФ-15	м2	10	
14	Монтаж дверей из ПВХ с установкой откосов, наличника и порожка	шт	2	разм. уточн.
15	Облицовка пола керамогранитной плиткой 30*30	м2	42	
16	Устройство плинтуса ПВХ	пм	29	
17	Монтаж панелей освещ.(600*600)	шт	3	
18	Монтаж вытяжного вентилятора	шт	1	
19	Монтаж кабеля ВВГ-3*1,5 в кабельканале	пм	27	
20	Установка выключателя	шт	2	
21	Монтаж оконных блоков из ПВХ-профиля (1350*1500 - размеры уточнить по месту) с оконными откосами, уголками, отливами и подоконными досками	шт	1	разм. уточн.
Душевая				
1	Демонтаж дверных блоков 2100*910	шт	2	
2	Демонтаж бетонной перегородки, толщ. 300мм	м3	3,6	
3	Демонтаж/монтаж регистра (4ре нитки по 1,2пм)	шт	1	
4	Демонтаж пластикового потолка	м2	9,5	
5	Демонтаж покрытия пола из кафеля	м2	17	
	Демонтаж облицовки потолка из вагонки	м2	17	
6	Демонтаж облицовки стен из вагонки	м2	60	
7	Окраска металлических, огрунтованных грунтовкой ГФ-021, поверхностей: эмалью ПФ-15	м2	8	
8	Обработка стен и пола праймером	м2	64,5	
9	Облицовка пола керамогранитной плиткой 30*30	м2	20	



№	Наименование работ	Ед.изм.	Объём	Примечание
10	Облицовка стен кафелем	м2	44,5	
11	Монтаж потолка из пластиковых панелей	м2	20	
12	Монтаж дверей из ПВХ с установкой откосов, наличника и порожка	шт	1	разм. уточн.
13	Установка водонепроницаемых плафонов для освещения	шт	4	
14	Монтаж кабеля ВВГ-3*1,5 в кабельканале	пм	25	
15	Установка выключателя	шт	2	
16	Установка вытяжного вентилятора	шт	1	
Раздевалка душевой				
1	Демонтаж оконных блоков из дерева h-1400*1200 и 1400*550	шт	2	
2	Демонтаж облицовки стен из вагонки	м2	37	
3	Демонтаж облицовки потолка из вагонки	м2	13	
4	Обработка стен и пола праймером	м2	50	
5	Облицовка пола керамогранитной плиткой 30*30	м2	13	
6	Облицовка стен кафелем	м2	37	
7	Монтаж потолка из пластиковых панелей	м2	13	
8	Монтаж панелей освещ.(600*600)	шт	2	
9	Установка выключателя	шт	1	
10	Монтаж кабеля ВВГ-3*1,5 в кабельканале	пм	10	
11	Монтаж оконных блоков из ПВХ-профиля (h-1400*1200 и 1400*550) с оконными откосами, уголками, отливами и подоконными досками	шт	2	разм. уточн.
12	Окраска металлических, огрунтованных грунтовкой ГФ-021, поверхностей: эмалью ПФ-15	м2	5	
Парилка				
1	Демонтаж облицовки стен из вагонки	м2	31	
2	Демонтаж облицовки потолка из вагонки	м2	9	
3	Монтаж нового котла	шт	1	
4	Демонтаж 2х ярусных полок в парилке	м3	0,5	
5	Монтаж 2х ярусных полок в парилке	м3	0,5	
6	Обшивка потолка вагонкой	м2	9	
7	Обшивка стен вагонкой	м2	31	
8	Установка водонепроницаемых плафонов для освещения	шт	2	
9	Монтаж деревянной двери	шт	1	
10	Монтаж кабеля ВВГ-3*1,5 в кабельканале	пм	20	
11	Установка выключателя	шт	2	



№	Наименование работ	Ед.изм.	Объём	Примечание
12	Установка вытяжного вентилятора	шт	1	
Общестроительные работы				
1	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный	м3	5	
2	Перевозка грузов автомобилями, расстояние перевозки 16 км.	м3	5	
Лестничная клетка				
1	Обработка стен праймером (h до 3,5пм.)	м2	170	
2	Обработка потолка праймером на 2 раза	м2	77	
3	Побелка потолка вододисперсионной краской на 2 раза (35% по извести)	м2	47	
4	Побелка перекрытия из дерева	м2	18	
5	Побелка стен вододисперсионной краской (35% по извести)	м2	105	
6	Окраска стен и сапожка масляными красками (h панели - 1,8пм)	м2	65	
7	Окраска металлических, оштукатуренных грунтовкой ГФ-021, поверхностей: эмалью ПФ-15	м2	30	
8	Монтаж лесов	м2	20	
Коридор на 1ом этаже				
1	Демонтаж дверного блока 2100*910	шт	2	
2	Обработка стен праймером	м2	56	
3	Обработка потолка праймером	м2	12	
4	Побелка потолка вододисперсионной краской (35% по извести)	м2	12	
5	Побелка стен вододисперсионной краской (35% по извести)	м2	28	
6	Окраска стен масляными красками (h панели - 1,8пм)	м2	28	
7	Монтаж дверей из ПВХ с установкой откосов, наличника и порожка	шт	2	разм. уточн.

Составил: ведущий инженер по надзору за техническим состоянием зданий и сооружений Руденко О.Г.

Т: 192

