


УТВЕРЖДАЮ:

Начальник ОКС

АО "БМК" Дальполиметалл"

 С.Г. Антипин

" " " 2020г.

Дефектная ведомость

Цех: Управление

Дата

13.08.2020

Объект: Здание УКК

Инв.№

100020337

1	2	3	4	5
Замена оконных блоков				
1	Разборка деревянных оконных проемов с лесов или автовышки	м2	87,64	
2	Установка окон ПВХ 1100*1700	шт	18	откосы и подокон.
3	Установка окон ПВХ 1650*1700	шт	5	откосы и подокон.
4	Установка окон ПВХ 2350*1700	шт	10	откосы и подокон.
5	Усиление фундаментов	м3	1,8	
6	Усиление стен стальными накладками с лесов или автовышки	т	0,18	
7	Заделка трещин в стенах раствором	м	70	
8	Ремонт штукатурного слоя фасада с лесов или автовышки	м2	80	
9	Обработка стен праймером за 2 раза, с лесов или автовышки	м2	750	
10	Окрашивание стен водоземлюсионной краской с лесов или автовышки	м2	750	
11	Окраска покола битумной мастикой, h-0,8	м2	85,5	
12	Устройство снегозадержателей	м	16,8	
13	Устройство карнизов с лесов или автовышки	м2	57,5	
14	Окраска карнизов с лесов или автовышки	м2	66	
15	Устройство водосточных желобов из оцинк.стали, диаметр 120мм, с отводами и воронками, с лесов или автовышки	м	96	
16	Устройство водосточных труб из оцинк.стали, диаметр 100мм, с отводами и воронками с лесов или автовышки	м	75	
17	Устройство отмостки, шириной 1м	м	111	

Ведомость составил:

Ведущий специалист отдела
капитального строительства

Н.С. Белокопытова