


УТВЕРЖДАЮ:

Начальник ОКС

АО "ГМК" Дальполиметалл"

 С.Г. Антипин

" " " 2020г.

Дефектная ведомость

Цех: ЦРММ _____ Дата _____ 12.08.2020
 Объект: Литейное отделение (задняя стенка, торец) _____ Инв.№ _____ 100030338

1	2	3	4	5
1	Демонтаж деревянных конструкций	м2	6,3	
2	Демонтаж металлических конструкций	кг	300	
3	Разработка грунта под отмостку	м3	11	
4	Закладка оконных проемов кирпичом	м3	1,56	
5	Заделка дверного проема досками	м2	1,9	
6	Ремонт кирпичной кладки с земли и лесов	м3	0,5	
7	Ремонт штукатурного слоя с земли и лесов	м2	2	
8	Устройство щебеночного основания	м3	5,4	
9	Устройство отмостки, шириной 1м	м	55	
10	Оштукатуривание стен с земли и лесов	м2	256,65	
11	Окраска деревянных конструкций за 2 раза с лесов или автовышки	м2	35	
12	Окраска металлических конструкций за 2 раза с лесов или автовышки	м2	128	
13	Обработка стен праймером с лесов или автовышки	м2	318,12	
14	Окрашивание водоземлюльсионной краской с лесов или автовышки	м2	318,12	
15	Окраска цоколя битумной мастикой, h-0,8м	м2	46,5	

Ведущий специалист отдела
капитального строительства



Н.С. Белокопытова